





Pirocel[®]

경질 폴리우레탄(P.I.R) 폼 단열재




친환경 고효율 단열재의 명품 'PIROCEL'

회사 소개



회사연혁

1979.12	회사설립 [상호:영보케미칼㈜], 자본금 : 50백만원(1979년)
1980.01	일본 Furukawa와 가교발포폴리에틸렌 시트폼의 제조, 생산 및 판매에 관한 기술도입 계약 체결 (1980년)
1996.01	ISO 9002 인증 [한국능률협회 품질인증센터]
1997.12	안성공장 준공 [대지면적 5,755평, 건물 1,427평]
1998.08	한국증권거래소 주식상장
1999.04	생산설비[아티론, 에피론 라인] 및 제조기술 수출(대만)
2000.03	생산기계판매 설치 및 기술이전계약(HT TROPLAST AG:독일)
2000.08	QS 9000 인증
2000.09	가교발포 폴리에틸렌폼 생산기계 판매 설치 및 기술이전계약 [일본 FURUKAWA]
2001.07	ISO 14000 인증 (2001)
2002.04	자본금 증자 (10,000,000,000원)
2003.08	미장,방수 건설업면허 취득
2004.04	중국내 상표 등록 (아티론, 에피론, 필미, 영보드)
2005.10	중국법인설립[고신재료 LANG FANG 유한공사]
2006.09	ISO/TS16949 인증
2006.11	전국품질분임조 경진대회 은상수상
2007.03	청원 新공장 공사 개시 (2011년 완공 예정)
2007.09	전국품질분임조 경진대회 은상수상
2009.09	실내건축공사업 면허 취득



공장소개



청원공장

대지 187,585㎡
건물 50,324㎡
주소 충북 청원군 강내면 태성리 233

2009년 11월 1차 공사 완공
(안성공장, 대전 일부 라인,
논산공장 통합)

2011년 2차 공사 완공예정
(대전공장 나머지 라인 이전)



대전공장

대지 43,906㎡
건물 22,905㎡

기계장치	압출라인	(15라인)
	수직발포라인	(4 라인)
	수평발포라인	(8 라인)
	블록타입	(4 라인)
	솔트배스타입	(1 라인)
	전자선 조사기	(2 라인)
생산능력	10,778 톤(시트)	
	1,200 톤(블록)	
생산제품	아티론, 에피론, 필미, 영보드	



주식회사 무한

- 설립년월 : 2003년 9월 설립
(자본금 3억원)
- 매출액 : 18,000백만원
(08년말 기준)
- 영업이익 : 907백만원
(08년말 기준)
- 총 자산 : 8,055백만원
(08년말 기준)
- 주요 품목 : 멀티튜브
(에어컨 배관자재)



영보(중국량방) 고신재료 유한공사

- 설립년월 : 2005년 9월 설립(자본금 \$650만)
- 매출액 : 4,785백만원 (08년말 기준)
- 영업이익 : 640백만원 (08년말 기준)
- 총 자산 : 8,576백만원 (08년말 기준)
- 주요 품목 : 자동차 내장재 (Headliner 등)

정 책 동 향



친환경 건축물의 도입 배경

● 한국의 기후변화 협약 방향

- ▶ 대한민국의 2004년 이산화탄소 배출량은 4억4800만t으로 세계 배출량의 1.8% (세계 9위)를 차지함.
- ▶ 교토의정서 기준연도(1990년)부터 2004년까지 우리나라의 배출량은 105%증가해 OECD 국가 중 가장 높은 증가율을 보였다. 그러나 우리나라는 OECD 국가로서 2013년 부터 시작하는 2차 감축의무대상국에 포함될 것이 분명하고, 이 경우 국가경제발전에 커다란 타격을 받을것이 예상됨

● 국내 에너지소비 총량제

- ▶ 온실가스 감축과 기후변화에 대응하기 위해 대형 건물을 지을 때 연간 에너지소비 총량 범위에서 설계해야 하는 내용의 종합대책 수립



2008년 10월부터 공공 발주 대형 건축물에 시범적으로 도입 되었으며
2010년부터 모든 대형 건축물에 적용되어 단열 강화가 진행 중 임

최근 정책 동향

2010 년
공공건축물의 친환경 인증 의무화



2012 년
신규 건축물의 창호, 단열성능 기준
2배 강화



2013년
모든 건축물의 연간 에너지 소비량
표시 의무화



2009년~2018년
신규 및 기존 그린홈 200만호 보급



2025년
신규 건축물의 제로에너지 의무화
단계적 추진

● 정부 정책

- ▶ 저탄소 녹색성장
2020년 건축물분야 31% 감축 목표 (2005년 기준)
- ▶ 단계별 단열기준 강화
20% 절감 30% 절감 60% 절감 100% 절감
2010년 2012년 2017년 2025년(제로하우스)
- ▶ 그린홈 100만호 사업 (에너지소비 절감주택)
- ▶ 공공건축 친환경, 신재생에너지 의무화

● 관련 제도

- ▶ 친환경인증제도
- ▶ 녹색건축물인증제도
- ▶ 건축물에너지효율등급인증제도
-인증기관 : 에너지기술연구원,
LH공사, 건설기술연구원
- 현재 공동주택 전체의 10% 1등급



건축물의 단열관련 정책 및 중요도가 높아질 수 밖에 없으며
설계시 단열재 적용이 더욱 중요하게 되었습니다.

에너지절약설계기준 개정안(국토해양부 2012년 11월 30일)

단위 mm

단위 mm

단열재의 등급			2013년(고시)			2013년(고시) 기준					
			가등급 단열재 두께			파이로셀					
			중부	남부	제주도	중부	남부	제주도			
건축물의 부위	거실의 외벽		외기에 직접 면하는 경우			120	90	70	75	55	45
			외기에 간접 면하는 경우			80	60	45	50	40	30
	최하층에 있는 거실의 바닥	외기에 직접 면하는 경우	바닥난방인 경우		140	115	95	85	70	60	
			바닥난방이 아닌 경우		110	110	110	70	70	70	
		외기에 간접 면하는 경우	바닥난방인 경우		85	80	65	55	50	40	
			바닥난방이 아닌 경우		70	70	70	45	45	45	
	최하층에 있는 거실의 반자 또는 지붕		외기에 직접 면하는 경우			180	145	115	110	90	70
			외기에 간접 면하는 경우			120	100	75	75	65	45
	공동주택의 축벽			삭 제							

SH공사 단열 기준

친환경주택 관련법규 검토현황(공동주택)

첨부1.

건축물 부위별		관련법규 기준				우리공사 설계기준	향후 설계 적용방안	비 고
		건축물의설비 기준등에관한 규칙「별표4」	친환경건축 건설기준 및 성능		저탄소.Green에너지 설계 가이드라인 (서울시)			
			평가(1안)	미평가(2안)				
외벽	외기에 직접 면함	0.47이하	-	0.36이하	-	0.34	0.12	적합
	외기에 간접 면함	0.64이하	-	0.49이하	-	0.47	0.12	적합
측 벽		0.35이하	-	0.27이하	-	0.27	0.12	적합

Ex)

부위별		재 료	두께 (mm)	열전도율 (W/mk)	열저항 (m²k/W)	열관류율 (W/m²k)
외벽	거실, 주방, 침실	외표면			0.043	
		콘크리트	150	1.600	0.094	
		경질우레탄보온재(PIR)	160	0.020	8.000	
		석고보드	12.5	0.180	0.069	
		내표면			0.110	
		합 계			8.316	0.120

Pirocel[®]



PU와 PIR

파이로셀(PIROCEL) 단열재는...

PIR(Polyisocyanurate)이라는 화학물질로 생산되어지는 단열재로 유, 무기 단열재 중 매우 우수한 단열성 (0.020W/mk)과 난연성, 제품 안정성을 보유한 제품으로 PUR(Polyurethane) 단열재와 유사한 형상의 제품


PIR 단열재는.

가장 효과적인 단열재로 알려진 폴리우레탄폼의 특성을 손상시키고 변형시키는 고온특성을 제거하고 발열성을 감소시켜 고온에서의 저항성을 강화시킨 제품으로 인공위성 발사로켓의 연료탱크와 같은 고온영역(230°C)으로 부터 극저온 영역(-235°C) 까지 광범위한 온도 영역에서 사용할 수 있는 유일한 단열재


- 출처 Polyurethane Handbook

PIR과 PU이란?

PUR(PU): 일반적으로 경질우레탄 보온재로 불리는 폴리우레탄(Polyurethane)의 약칭으로 이소시아네이트와 폴리를 주재료로 하여 발포 성형한 제품



PIR: 폴리이소시아누레이트(Polyisocyanurate)의 약칭으로 3개의 이소시아네이트가 자체 반응 이소시아누레이트를 형성하며 이를 발포 성형한 제품



Pirocel[®] 기준

용 도
한국산업표준 ^{KS}
친환경소재
난연성
단열성




▶ 경질 폴리우레탄(PIR) 폼 단열재
▶ KS 2종 단열판 획득 (제11-0435 , 2011년 7월 13일) ▶ KS 1종 단열판 획득 (제11-0435 , 2013년 1월 23일)
▶ 환경 표지 인증 획득 (제 9166호 , 11년 12월 2일)
▶ ASTM E 84 통과 (미국 건축물 자재의 화재 확산성 테스트) ▶ UL94, HF-1(1998) , UL94:2003 V-0 (수평, 수직 연소테스트 통과) ▶ IEC 60695-2-11, KS C IEC 60695-2-13 (글로우 와이어테스트 860°C통과)
▶ 열전도율 0.018 ~ 0.020 W/mK




구 분	단 위	물성 기준		비 고	
KS 기준		KS 1종3호	KS 2종 2호(1호)	KS 1종3호	KS 2종 2호(1호)
열전도율	W/mK	0.020 W/mk 이하	0.020 W/mk 이하	KS기준 0.025 이하	KS기준 0.023 이하
굴곡강도	N/cm ²	15 이상	25 이상 (35 이상)	KS기준 15 이상	KS기준 25 이상
압축강도	N/cm ²	10 이상	10 이상 (15 이상)	KS기준 10 이상	KS기준 10 이상 (20 이상)
흡수율	g/cm ³	3.0 이하	3.0 이하	KS기준 3.0 이하	KS기준 3.0 이하

Pirocel® 인증서



환경표지마크



KS 인증

Pirocel® 시험성적서

시험성적서




1. 성적서번호 : WTC1200125
 2. 의뢰자
 ○업체명 : 영보화학(주) 이영식
 ○주소 : 충북 청원군 강내면 태성리 산 70-2
 ○의뢰일자 : 2012년 05월 11일
 ○시험발급일 : 2012년 05월 25일
 3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
 4. 시료명 : 경질 우레탄 폼 단열재 [카이로셀, PIR]
 5. 시험결과

시험항목	단위	시험결과	시험방법	시험환경
밀도	kg/m³	40	KS M 8809:2008	
압축강도	N/m²	20	KS M 8809:2008	-온도 (최저: 22℃, 최고: 26℃)
완곡강도	N/m²	48	KS M 8809:2008	-습도 (최저: 42% RH, 최고: 62% RH)
흡수량	g/100cm³	1.7	KS M 8809:2008	
열전도율 [평균온도: 20℃]	W/(m·K)	0.019	KS M 8809:2008	

----- 미 란 역 백 -----

확인	시험자 임순현	승인자 김상명
----	---------	---------

비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시험 방법으로 시험한 결과로서 전자지출에 의한 통증을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 정보, 언론, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 무단 미지시 사용을 금합니다.

한국건설생활환경시험연구원

위 성적서는 국제시험기관협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

본 원 : 163-803 서울특별시 금천구 가산동 469-28 (02)2102-2600
 결과문의 : 에너지효율평가팀(충북 청원군 오창읍 양청리664-1) ☎043-210-8913

총 2 페이지 중 1 페이지 양식QP-20-01-01(0)

물성성적

QAI LABORATORIES

CERTIFICATION TESTING INSPECTION

1125 North 108th East Avenue
Tulsa, OK 74116
918.637.8223 jpn. 918.637.8407 fx.

CLIENT: YOUNGBO CHEMICAL CO. LTD.
 San 70-2 Taeseong-ri, Gangnae-Myeon, Cheongwongon, Chungbuk 363-893 Korea

Test Report No: TJ0222	Date: November 8, 2011
------------------------	------------------------

SAMPLE ID: The Client submitted and identified the following test material as PIRCEL (PIR FOAM 511).

SAMPLING DETAIL: Test samples were submitted to the laboratory directly by the client. No special sampling conditions or sample preparation were observed by QAI.

DATE OF RECEIPT: Samples were received at QAI on October 14, 2011

TESTING PERIOD: October 27, 2011

AUTHORIZATION: Prepaid Wire Transfer

TEST REQUESTED: Perform standard flame spread and smoke density developed classification tests on the sample supplied by the Client in accordance with ASTM Designation E84-11, "Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials". The foregoing test procedure is comparable to UL 723, ANSI/NFPA No. 255, and UBC No. 8-1.

TEST RESULTS:	Flame Spread	Smoke Developed
	25	400

Detailed test results are presented in the subsequent pages of this report

Prepared By: Gregory Ertel
 Fire Test Technician

Signed for and on behalf of QAI Laboratories, Inc.: J. Brian McDonald
 Operations Manager

Page 1 of 3
 THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS REPORT IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED HERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL PROJECT FILE REFERENCED. THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLES EVALUATED.

WWW.QAI.ORG
 info@qai.org

난연성적
 ASTM E 84
 (미국 건축물 자재의 화재 확산성 테스트)

Pirocel® 시험성적서



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

페이지 1 / 4
Page of Pages

시험 성적서

TEST REPORT

성적서 번호
Report No.
12-060139-01

신청자
Applicant

회사명 : 영보화학(주)
Name

주소 : 충북 청원군 강내면 대성리 산70-2
Address

시험 규격/방법 : IEC 60695-2-11
Test Standard/Procedure

시험 결과 : 시험결과 참조
Test Result

성적서용도 : -
Purpose of Report

접수 일자 : 2012. 10. 25.
Date of Application

시험 기간 : 2012. 10. 25. - 2012. 11. 13.
Test Period

발급 일자 : 2012. 11. 14.
Date of Issue

시험품
Test Item

시험품명 : 경질 PIR(파이로셀)
Name of Product

모델 / 형식 : -
Model/ Ref No

제조사명 및 주소 : -
Name and Address of Manufacturer

기타 시험품 정보 : -
Remarks

확인
Confirmation

시험자(Tested by)
직위(Title) :
성명(Name) : 김 선 호

승인자(Approved by)
직위(Title) : 기술책임자
성명(Name) : 박 종 구

본 성적서의 시험결과는 신청자로부터 제공된 시험품에만 적용되며, 본원의 사전 승인 없이는 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.
The test results contained apply only to the test sample(s) supplied by the named applicant, and this test report shall not be reproduced in full or in part without the written approval of the KTL in advance.

한국산업기술시험원장

Korea Testing Laboratory

서울특별시 구로구 구로3동 222-13 (우 152-718)
222-13, Guro-3-Dong Guro-Gu Seoul 152-718, Korea.
FP204-05-01

Tel: +82-2-860-1426 Fax: +82-2-860-1429
http://www.ktl.re.kr

IEC 60695-2-11
(글로우와이어 테스트)
팁온도:850°C, 30초 통과

UL94, HF-1(1998)
(수평연소 테스트 통과)



시험연구원
FIDI Testing & Research Institute

서울특별시 강남구 테헤란로 30 (제72동 802-64) (우)139-864
Tel: 02-3299-8073/4 Fax: 02-3299-8151
www.fidi.re.kr

접수 번호 : H216-10-02020
쪽 번호 : 2/2

- 성과 결과 -

연번	시험 항목	시험 방법	단위	시험 결과		책임 기술자	
				결과명칭	#1	자격종목 및 자격증번호	성명
(01)	발화도	UL 94, HF-1(1998)	-	전염시간 (s)	0 0 0 0 0	품질승인번호 900337567	김동환
				전진시간 (s)	0 0 0 0 0		
				60 mm 표 선까지의 탄출여부	NO NO NO NO NO		
				발지면의 연소여부	NO NO NO NO NO		
주) 판정 : 합격 합격기준 - 전염시간(s) : 5 개 중 4 개 이상이 2 초 이하 이고, 나머지 하나는 10 초 이하일 것 - 전진시간(s) : ≤30 s - 탄출거리(mm) : ≤80 mm - 발지면의 연소여부 : NO							

이 성적서는 제3자 시도에 대한 시험결과로서 책임이론의 보호 또는 전체를 제공하지 않을 수 있으며, 시험받은 자에게만 한정됩니다.
이 성적서는 FIDI의 문서에 대한 사전 합의 없이 배포 또는 기타 임의적으로 사용하는 것을 엄격히 금지합니다.

2012. 11. 20

210 x 297(mm)

Pirocel® 시험성적서

the way to trust **KCL**

시험성적서

1. 성적서 번호 : CT13-05625
2. 의뢰자
 - 업체명 : 영보화학(주)
 - 주소 : 충북 청원군 강내면 태성리 산70-2
 - 의뢰일자 : 2013.01.11
 - 시험발급일 : 2013.02.01
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 무면제 파이로셀
5. 시험방법
 - (1) UL94:2003

확인	작성자	최용목	기술책임자	안병권
성명	성명	성명	성명	성명

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험 및 시험항목으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없으며, 별도 이외의 사용을 금합니다.

한국건설생활환경시험연구원

내환경기술단 : 363-883 충청북도 청원군 오창읍 양정리 654-1 043-210-8990
결과문의 : 화재안전평가팀 ☎ (043)210-8992

총 2페이지 중 1페이지

양식(QP-20-01-05(2))

the way to trust **KCL**

시험성적서

성적서번호 : CT13-05625

6. 시험결과

1. 온도 23 ± 2 °C, 상대습도 50 ± 5 %에서 48시간 처리된 시편

시험항목		단위	시험결과				
			1	2	3	4	5
20 mm 수직 연소 시험	1차 불꽃 점염 후 잔염시간(t ₁)	s	0	0	0	0	0
	2차 불꽃 점염 후 잔염시간(t ₂)	s	0	0	0	0	0
	2차 불꽃 점염 후 잔진시간(t ₃)	s	0	0	0	0	0
	5개 시험체의 합계(t ₁ + t ₂)	s	0				
	2차 불꽃 점염 후 잔염시간 및 잔진시간의 합계(t ₂ + t ₃)	s	0	0	0	0	0
	지지용 클램프까지의 연소확대 유, 무	-	없음	없음	없음	없음	없음
격하에 의한 손의 착화 유, 무		-	없음	없음	없음	없음	없음

시험방법 : (1)

* 시편의 크기 (mm) : 125 × 12.5 × 12.5

- 이 하 여 백 -

총 2 페이지 중 2 페이지

양식(QP-20-01-05(2))

UL94-2003 V-0
(수직연소 테스트 통과)

Pirocel® 장점

품 질

■ '영보화학의 제품'은 다르다... 라는 목표를 향하여 품질관리에 최선의 노력 추구

■ 동질 제품 중 가장 안정적인 물성 확보

기술력

■ 최고의 규격 치수 안정성 확보

■ 20mm ~ 220mm 까지 제품 생산

■ 국내 유일의 무표면 PIR보드 생산기술 보유

■ 기술연구소(연구원 12명) : 마감물탈 일체형 복합단열재 개발 - SH공사 공동 개발

회사규모

영보화학(주)

A 사

B 사

중기업
(KOSPI 상장사)

중기업


소기업

187,585m²(청원공장)
43,906m²(대전공장)

9,934 m²


3,400m²

Pirocel® 특징/장점



제품형상

제품구조



제품구성

무,유표면재(부직포,종이,알루미늄등)
+
PIROCEL(Poly-isocyanurate)

- ▶ 뛰어난 열전도율에 의한 두께 감소로 비용 절감과 넓은 전용 면적을 얻을 수 있다.
- ▶ 건축물 에너지효율1등급 획득이 용이하여 건축 허가시 용적을 10% 상향 적용과 취득세 감면의 기회가 있다.
- ▶ 건축물의 자중하중 감소효과를 얻을수 있어 구조물 피로도를 감소시키고 내구성 및 유지비용 절감효과가 있다

가장 얇은 두께로 시공 가능하여 건축시 실내.외 공간 확보 및 건축물의 단면을 유리하게 할 수 있고, 또한 추후 수십 년간 거주하면서 절감 할 에너지 비용을 고려 한다면 단순히 자재 가격으로 비교 할 수 없는 장점이 있다

Pirocet® 난연성의 특성

경질우레탄단열재 : 표면에 탄화피막이 형성되어 화염으로 인한 모재의 형상과 열전도율에 변화가 없음

글라스울 : 착화 후 화염에 의한 천공현상 발생, 형상이 녹아 단열재가 소멸됨



착화



착화
5분 경과



온도측정
1,045 °C



10분 경과



착화



착화
10초 경과



30초 경과



1분 경과

Pirocel® 제품 종류



파이로셀

친환경 고효율
단열재



마감물탈 복합 파이로셀

몰탈 일체화를 통한
단열마감 공기 절감
및 석고, PP중공보
드, 드라이비트 등의
마감재 단점 보완



난연강화 무표면 파이로셀

표면재 제거로
화재 확산 방지
강화



은박마감 파이로셀(준불연)

설비 덕트 등
준불연 성능
만족



공정별 적용 부위

건 축

철근콘크리트 시공업체 - 지하주차장 천정, 옥상바닥, 최상층 천정단열 거푸집합벽

미장.조적 시공업체 - 욕실벽 단열, 세대내 바닥, 외벽치장벽돌 외단열

내장,인테리어 시공업체 - 내부 벽체, 천정 단열 작업

흡음차음재 시공업체 - 세대내 바닥,최하층바닥단열

석재 시공업체 - 외벽대리석, 판넬 외벽단열

커튼월 시공업체 - 백판넬단열

냉동창고 시공업체 - 바닥 및 벽체단열

설 비

설비덕트 시공업체 - 우레탄덕트


PIROCEL

일반건축물
주거용건축물
공공건축물


설비부분



바닥단열, 외벽단열내, 단열등



건축물 옥상단열, 곡면지붕단열, 거푸집합벽단열등





건축물 내부 덕트 설치

Pirocel® 단열재의 두께 비교

■ 동일 성능 단열재별 두께 비교

Ex) 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 외기에 직접 면하는 경우: 중부지방



보온재의 열전도율에 따른 두께 비교

파이로셀 (PIROCEL)	발포폴리스틸렌보온재												인조광물섬유보온재			
	비드법보온판								압출법보온판				유리면(G/W)			
	1종				2종				특호	1호	2호	3호	24K	32K	40K	48K
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호								
20	36	37	40	43	31	32	33	34	27	28	29	31	33	32	31	30
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	36.00	37.00	40.00	43.00	31.00	32.00	33.00	34.00	27.00	28.00	29.00	31.00	33.00	32.00	31.00	30.00

25	45	46	50	53	38	40	41	42	33	35	36	38	41	40	38	37
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
1.25	1.25	1.24	1.25	1.23	1.23	1.25	1.24	1.24	1.22	1.25	1.24	1.23	1.24	1.25	1.23	1.23
25	45.00	46.25	50.00	53.75	38.75	40.00	41.25	42.50	33.75	35.00	36.25	38.75	41.25	40.00	38.75	37.50

30	54	55	60	64	46	48	49	51	40	42	43	46	49	48	46	45
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
1.50	1.50	1.49	1.50	1.49	1.48	1.50	1.48	1.50	1.48	1.50	1.48	1.48	1.48	1.50	1.48	1.50
30	54.00	55.50	60.00	64.50	46.50	48.00	49.50	51.00	40.50	42.00	43.50	46.50	49.50	48.00	46.50	45.00

35	63	64	70	75	54	56	57	59	47	49	50	54	57	56	54	52
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
1.75	1.75	1.73	1.75	1.74	1.74	1.75	1.73	1.74	1.74	1.75	1.72	1.74	1.73	1.75	1.74	1.73
35	63.00	64.75	70.00	75.25	54.25	56.00	57.75	59.50	47.25	49.00	50.75	54.25	57.75	56.00	54.25	52.50

40	72	74	80	86	62	64	66	68	54	56	58	62	66	64	62	60
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
40	72.00	74.00	80.00	86.00	62.00	64.00	66.00	68.00	54.00	56.00	58.00	62.00	66.00	64.00	62.00	60.00

파이로셀 (PIROCEL)	발포폴리스틸렌보온재												인조광물섬유보온재			
	비드법보온판								압출법보온판				유리면(G/W)			
	1종				2종				특호	1호	2호	3호	24K	32K	40K	48K
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호								
45	81	83	90	96	69	72	74	76	60	63	65	69	74	72	69	67
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
2.25	2.25	2.24	2.25	2.23	2.23	2.25	2.24	2.24	2.22	2.25	2.24	2.23	2.24	2.25	2.23	2.23
45	81.00	83.25	90.00	96.75	69.75	72.00	74.25	76.50	60.75	63.00	65.25	69.75	74.25	72.00	69.75	67.50

50	90	92	100	107	77	80	82	85	67	70	72	77	82	80	77	75
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
2.50	2.50	2.49	2.50	2.49	2.48	2.50	2.48	2.50	2.48	2.50	2.48	2.48	2.48	2.50	2.48	2.50
50	90.00	92.50	100.00	107.50	77.50	80.00	82.50	85.00	67.50	70.00	72.50	77.50	82.50	80.00	77.50	75.00

55	99	101	110	118	85	88	90	93	74	77	79	85	90	88	85	82
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
2.75	2.75	2.73	2.75	2.74	2.74	2.75	2.73	2.74	2.74	2.75	2.72	2.74	2.73	2.75	2.74	2.73
55	99.00	101.75	110.00	118.25	85.25	88.00	90.75	93.50	74.25	77.00	79.75	85.25	90.75	88.00	85.25	82.50

60	108	111	120	129	85	96	99	102	81	84	87	93	99	96	93	90
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.74	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
60	108.00	111.00	120.00	129.00	85.25	96.00	99.00	102.00	81.00	84.00	87.00	93.00	99.00	96.00	93.00	90.00

65	117	120	130	139	93	104	107	110	87	91	94	100	107	112	100	105
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
3.25	3.25	3.24	3.25	3.23	3.00	3.25	3.24	3.24	3.22	3.25	3.24	3.23	3.24	3.50	3.23	3.50
65	117.00	120.25	130.00	139.75	93.00	104.00	107.25	110.50	87.75	91.00	94.25	100.75	107.25	104.00	100.75	97.50

70	126	129	140	150	108	112	115	119	94	98	101	108	115	112	108	105
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
3.50	3.50	3.49	3.50	3.49	3.48	3.50	3.48	3.50	3.48	3.50	3.48	3.48	3.48	3.50	3.48	3.50
70	126.00	129.50	140.00	150.50	108.50	112.00	115.50	119.00	94.50	98.00	101.50	108.50	115.50	112.00	108.50	105.00

파이로셀 (PIROCEL)	발포폴리스틸렌보온재												인조광물섬유보온재			
	비드법보온판								압출법보온판				유리면(G/W)			
	1종				2종				특호	1호	2호	3호	24K	32K	40K	48K
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호								
75	135	138	150	161	116	120	123	127	101	105	108	116	123	120	116	112
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
3.75	3.75	3.73	3.75	3.74	3.74	3.75	3.73	3.74	3.74	3.75	3.72	3.74	3.73	3.75	3.74	3.73
75	135.00	138.75	150.00	161.25	116.25	120.00	123.75	127.50	101.25	105.00	108.75	116.25	123.75	120.00	116.25	112.50

80	144	148	160	172	124	128	132	136	108	112	116	124	132	128	124	120
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
80	144.00	148.00	160.00	172.00	124.00	128.00	132.00	136.00	108.00	112.00	116.00	124.00	132.00	128.00	124.00	120.00

85	153	157	170	182	131	136	140	144	114	119	123	131	140	136	131	127
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
4.25	4.25	4.24	4.25	4.23	4.23	4.25	4.24	4.24	4.22	4.25	4.24	4.23	4.24	4.25	4.23	4.23
85	153.00	157.25	170.00	182.75	131.75	136.00	140.25	144.50	114.75	119.00	123.25	131.75	140.25	136.00	131.75	127.50

90	162	166	180	193	131	144	148	153	121	126	130	139	148	144	139	135
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
4.50	4.50	4.49	4.50	4.49	4.23	4.50	4.48	4.50	4.48	4.50	4.48	4.48	4.48	4.50	4.48	4.50
90	162.00	166.50	180.00	193.50	131.75	144.00	148.50	153.00	121.50	126.00	130.50	139.50	148.50	144.00	139.50	135.00

95	171	175	190	204	139	152	156	161	128	133	137	147	156	152	147	142
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
4.75	4.75	4.73	4.75	4.74	4.48	4.75	4.73	4.74	4.74	4.75	4.72	4.74	4.73	4.75	4.74	4.73
95	171.00	175.75	190.00	204.25	139.50	152.00	156.75	161.50	128.25	133.00	137.75	147.25	156.75	152.00	147.25	142.50

100	180	185	200	215	155	160	165	170	135	140	145	155	165	160	155	150
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
100	180.00	185.00	200.00	215.00	155.00	160.00	165.00	170.00	135.00	140.00	145.00	155.00	165.00	160.00	155.00	150.00

파이로셀 (PIROCEL)	발포폴리스틸렌보온재												인조광물섬유보온재			
	비드법보온판								압출법보온판				유리면(G/W)			
	1종				2종				특호	1호	2호	3호	24K	32K	40K	48K
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호								
105	189	194	210	225	162	168	173	178	141	147	152	162	173	168	162	157
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
5.25	5.25	5.24	5.25	5.23	5.23	5.25	5.24	5.24	5.22	5.25	5.24	5.23	5.24	5.25	5.23	5.23
105	189.00	194.25	210.00	225.75	162.75	168.00	173.25	178.50	141.75	147.00	152.25	162.75	173.25	168.00	162.75	157.50

110	198	203	220	236	170	176	181	187	148	154	159	170	181	176	170	165
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
5.50	5.50	5.49	5.50	5.49	5.48	5.50	5.48	5.50	5.48	5.50	5.48	5.48	5.48	5.50	5.48	5.50
110	198.00	203.50	220.00	236.50	170.50	176.00	181.50	187.00	148.50	154.00	159.50	170.50	181.50	176.00	170.50	165.00

115	207	212	230	247	178	184	189	195	155	161	166	178	189	184	178	172
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
5.75	5.75	5.73	5.75	5.74	5.74	5.75	5.73	5.74	5.74	5.75	5.72	5.74	5.73	5.75	5.74	5.73
115	207.00	212.75	230.00	247.25	178.25	184.00	189.75	195.50	155.25	161.00	166.75	178.25	189.75	184.00	178.25	172.50

120	216	222	240	258	178	192	198	204	162	168	174	186	198	192	186	180
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.74	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
120	216.00	222.00	240.00	258.00	178.25	192.00	198.00	204.00	162.00	168.00	174.00	186.00	198.00	192.00	186.00	180.00

125	225	231	250	268	193	200	206	212	168	175	181	193	206	200	193	187
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
6.25	6.25	6.24	6.25	6.23	6.23	6.25	6.24	6.24	6.22	6.25	6.24	6.23	6.24	6.25	6.23	6.23
125	225.00	231.25	250.00	268.75	193.75	200.00	206.25	212.50	168.75	175.00	181.25	193.75	206.25	200.00	193.75	187.50

130	234	240	260	279	201	208	214	221	175	182	188	201	214	208	201	195
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
6.50	6.50	6.49	6.50	6.49	6.48	6.50	6.48	6.50	6.48	6.50	6.48	6.48	6.48	6.50	6.48	6.50
130	234.00	240.50	260.00	279.50	201.50	208.00	214.50	221.00	175.50	182.00	188.50	201.50	214.50	208.00	201.50	195.00

파이로셀 (PIROCEL)	발포폴리스틸렌보온재												인조광물섬유보온재			
	비드법보온판								압출법보온판				유리면(G/W)			
	1종				2종				특호	1호	2호	3호	24K	32K	40K	48K
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호								
135	243	249	270	290	209	216	222	229	182	189	195	209	222	216	209	202
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
6.75	6.75	6.73	6.75	6.74	6.74	6.75	6.73	6.74	6.74	6.75	6.72	6.74	6.73	6.75	6.74	6.73
135	243.00	249.75	270.00	290.25	209.25	216.00	222.75	229.50	182.25	189.00	195.75	209.25	222.75	216.00	209.25	202.50

140	252	259	280	301	217	224	231	238	189	196	203	217	231	224	217	210
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
140	252.00	259.00	280.00	301.00	217.00	224.00	231.00	238.00	189.00	196.00	203.00	217.00	231.00	224.00	217.00	210.00


145	261	268	290	311	224	232	239	246	195	203	210	224	239	232	224	217
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
7.25	7.25	7.24	7.25	7.23	7.23	7.25	7.24	7.24	7.22	7.25	7.24	7.23	7.24	7.25	7.23	7.23
145	261.00	268.25	290.00	311.75	224.75	232.00	239.25	246.50	195.75	203.00	210.25	224.75	239.25	232.00	224.75	217.50

150	270	277	300	322	224	240	247	255	202	210	217	232	247	240	232	225
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
7.50	7.50	7.49	7.50	7.49	7.23	7.50	7.48	7.50	7.48	7.50	7.48	7.48	7.48	7.50	7.48	7.50
150	270.00	277.50	300.00	322.50	224.75	240.00	247.50	255.00	202.50	210.00	217.50	232.50	247.50	240.00	232.50	225.00

155	279	286	310	333	240	248	255	263	209	217	224	240	255	248	240	232
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
7.75	7.75	7.73	7.75	7.74	7.74	7.75	7.73	7.74	7.74	7.75	7.72	7.74	7.73	7.75	7.74	7.73
155	279.00	286.75	310.00	333.25	240.25	248.00	255.75	263.50	209.25	217.00	224.75	240.25	255.75	248.00	240.25	232.50

160	288	296	320	344	240	256	264	272	216	224	232	248	264	256	248	240
0.02	0.036	0.037	0.040	0.043	0.031	0.032	0.033	0.034	0.027	0.028	0.029	0.031	0.033	0.032	0.031	0.03
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.74	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
160	288.00	296.00	320.00	344.00	240.25	256.00	264.00	272.00	216.00	224.00	232.00	248.00	264.00	256.00	248.00	240.00

단열재 비교



경질우레탄 단열재 PIR VS PUR 단열재 물성비교

구 분	경질 우레탄계 단열재	
	PIR	PUR
화학 구조	$3\text{RNCO} \rightarrow \begin{array}{c} \text{R} \\ \\ \text{N} \quad \text{C} \\ / \quad \backslash \\ \text{O} \quad \text{C} \quad \text{N} \\ \backslash \quad / \quad \backslash \\ \text{C} \quad \text{N} \quad \text{C} \\ / \quad \backslash \quad / \\ \text{O} \quad \text{C} \quad \text{N} \\ \quad \quad \\ \text{R} \quad \text{R} \quad \text{R} \end{array}$ 선구조	$\text{RNCO} + \text{ROH} \rightarrow \left[\begin{array}{c} \text{R} - \text{N} - \text{C} - \text{O} - \text{R} - \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{O} \end{array} \right]_n$ 링구조
밀도(Kg/㎥)	25 - 45	25 - 45
열전도율 (W/mk) (Kcal/mh℃)	0.020 이하 (0.017)	0.025 이하 (0.021)
난연성	1. ASTM E 84(미국 건축 자재 화재 확산성 테스트 통과) 2. 난연2급(20mm , 알루미늄 마감) 3. UL94,HF-1(1998) , UL94:2003,V-0 통과 4. 글로우와이어시험(860℃,30초)통과 (IEC60695-2-11, KS C IEC60695-2-13)	1. 비난연 / 난연(자소성)
특 징	■ 경질우레탄(PUR)의 고효율 단열성에 물리적, 화학적 안정성을 개선한 제품 ■ Isocyanate의 Ring 구조로 열적 안정성이 뛰어나 변형성 적음. ■ 연소시 녹지 않으며 화기 확산 최소 ■ 유,무기 단열재 중 우수한 단열성 보유 ■ 경량의 시공성 우수	■ Isocyanate의 선형 구조로 구조 안정성이 취약해 변형성이 높음. ■ 연소시 녹으며 화기에 취약 ■ 단열성 우수 ■ 경량의 시공성 우수

경질우레탄 보드 VS 뿔칠 물성비교

구 분		경질우레탄 보드	우레탄스프레이
주성분		PIR / PUR	PIR / PUR
적용부위		최상층 지붕(직/간접 외기) , 최하층 바닥 (직접외기), 외벽단열 등	
기본적인 물성	열전도율 (W/m·K)	0.020 / 0.025 이하	0.034
	밀도(Kg/m³)	35 ~ 40	30 ~ 33
	규 격	KS M 3809	없음
	연소,가연성	난연성 및 탄화성능, 준불연성능(두께 및 표면재에 따름)	자기소화성 및 녹아 내림
	흡수율 (g/100cm³)	3 미만	3 미만

구 분	경질우레탄 보드	우레탄스프레이
장 점	▶ 단열성능이 우수하며, 내약품성,내화학성능 우수 ▶ KS 인증 및 친환경표지인증 ▶ 우수한 시공성 및 균질한 품질 보증 ▶ 일 시공 수량의 제한이 없으며 환경 요인에 따른 시공 제약이 없음 ▶ 뛰어난 난연 성능으로 최악의 현장에서도 무난함 ▶ 시공시 날씨 영향이 전혀 없음 ▶ 현장 여건에 따른 다양한 시공법 적용으로 시공이 용이함 ▶ 고두께 시공이 한번에 가능함 ▶ 하루 시공 수량에 대한 제약 없어 공정 상황에 언제든지 대응 가능 ▶ 일반 골조 벽면처럼 평탄도가 일정하여 후공정에 영향을 전혀 주지 않는다 ▶ 시공법이 간단하여 시공 품질이 일정함 ▶ 품질 기준에 대한 수시 검증이 가능하여 단열재 성능 저하 방지 가능	- 열교가 없고 밀실 시공 가능
단 점	-판상과 판상 이음 시공으로 열교 발생 가능 (열교 방지 보강 시공- 발포 우레탄 사춤 또는 텅가공 제품)	▶ 시공시 환경적인 제약 조건이 많음 - 풍속이 5m/sec 이하 경우 시공 - 대기 중의 습도가 85% 이하 경우 시공 - 피착제의 온도가 55℃이상,또는 0℃ 이하 인 경우는 시공을 하지 말것 ▶ 시공 표면의 평탄도가 일정하지 않아 후 공정 시공에도 공정 과정이 추가됨 ▶ 시공 숙련도에따라 시공 품질이 좌우됨 ▶ 시공 후 물리적 특성에 대한 검증이 어려우며 부분에 따라 다른 성능을 보일 수 있음 ▶ 뿔칠 특성상 고두께 시공시 반복적인 시공 과정으로 과정이 길다 ▶ 시공은 50mm/회 이하 , 100mm/일 이하 시공으로 기준한다.

Pirocel[®]

시 공 법



Pirocel® 벽체 , 천정 시공법(본딩공법)

1



본딩 작업

2



붙이기

3



고정핀(못) 작업

Pirocel® 벽체 , 천정 시공법(타정공법)

1



자리 선정

2



핀고정




건설용 타정총




보온재용 화스너

Pirocel® 테크 단열재 후 시공법(타정공법)

평면




골데크면




본딩공법 VS 타정공법 비교

구 분	본딩공법	타정공법
공법 개요	보편적인 공법	제안 공법
시공속도(상대비교)	100	150
공사비(상대비교)	100	120
기 타	고정 후 탈착 위험 有	고정 후 탈착 위험 無 밀착 시공 가능


Pirocel® 외벽단열 “U-TYPE” 공법




1. 단열재 가고정




2. 앵커 설치 (단열재의
“흠가공”을 하지 않음)




3. “U-Type” 앵글을 끼워서 부착



4. “L-Type”(석재용 철물) 앵글 부착



5. 틈새 충전(1액형 우레탄 폼)



6. 외벽마감(석재부착)

Pirocel® 외벽단열 “U-TYPE” 은?

외벽단열 기존공법

단열재 “흠파기”와 “흠파기”후
우레탄폼으로 “흠메우기”를 할 경우에..

- 1.공사기간 상승
- 2.공사비용 상승
- 3.단열 성능 감소
4. 폐기물 및 처리비용 상승

외벽단열 “U-TYPE” 공법

“U-Type”을 적용하면서 단열재
“흠파기” 및 “흠메우기”공정의 생략으로..

1. 공사 기간 단축
2. 공사 비용 절감
3. 단열 성능 향상 등



“U-TYPE” 고정재가 단열재 고정

역할을하여 별도의 본드 시공이 필요 없고, 단열재 두께 만큼
건식의 마감거리가 넓어지나 석재 앵글 조정판의 길이를 최대
한 짧게 조정함으로써 마감 거리 조정이 가능하다.



Pirocel® 외벽단열 “U-TYPE” 샘플시공



1. 단열재 고정 및 앵카볼트 삽입



2. “U-TYPE” 고정재 조립



3. “L-TYPE” 조립




4. 석판 타공 및 고정핀 삽입 후 조립




5. 줄눈, 마감거리 조정 후 실링 제 처리

구조체에 대한 안정성 검토결과, 두께 30mm석재 사용시 ANCHOR에 전달되는 전단 및 인발력이 SET ANCHOR 허용 기준치에 훨씬 미달하므로 구조적으로 안전함. [안정성 산출내용 별도 첨부]


Pirocel® 고강도 RS 공법




1. 단열재 부착



2. 셋트앙카 설치 및 단열재 천공(130*130)



3. 고강도 화스너 설치 및 액상 우레탄 폼 충전



4. 레일바 설치 및 석재 패널 설치 완료

구분	고강도 화스너 & RS공법	긴결PIN공법 화스너
상세 도면		
경제 성	- 마감거리 200~400(MM)까지 TRUSS 없이 고강도 화스너만으로 시공 가능 - 따라서 TRUSS 시공 비용 절감에 따른 공사비 25% 이상 절감효과	마감거리 150MM 이상은 단면계수에 따른 휨 강성 저하로 TRUSS 설치에 따른 비용 증가

Pirocel[®] RS(Rail System)공법 시공 사진



Pirocel[®]

냉동창고(PIR보드, PIR보드+뿔철)




Pirocel® 파이로셀과 뽀칠의 복합 시공법

일반뽀칠조건



한라건설오산복합물류 설계조건



▶ 단열뽀칠보다 PIR보드의 뛰어난 열효율 성능으로 두께를 대폭 감소함

▶ 뽀칠의 장점인 밀실한 시공 성능과 PIR보드의 장점인 빠른 공정을 상호 보완하여 새로운 단열복합 제품과 공법을 제안

▶ 시공 공정의 단순화로 공사비 절감

▶ 품질 관리를 위한 수시 점검이 가능하여 현장 관리의 편리성

▶ PIR보드와 뽀칠의 장점의 상호 보완 작용으로 완벽한 단열 성능의 품질 시공

Pirocel[®]

현장 납품 실적



9. 납품실적_1

발 주 처 및 원 청	현 장 명	납품일정	적용부위
진진건설	서울 에코하우스 연립신축	2011. 05	천장타설,벽체
두산건설(주)	서울 흑석동 중앙대학교 에듀하우스	2011. 05	천장타설
기아자동차	경기 기아자동차 광명소하리공장	2011. 06	지붕단열
TEC 건설	경기 명지대학교 제3공학관현장	2011. 06	옥상단열
현대엠코	경북 김천 모비스현장	2011. 06	지붕단열
포항공대	경북 포항공대 김장량신축현장	2011. 06	지붕단열
우정특수건설	대전 카이스트현장	2011. 06	지붕단열
대림산업	전남 여수 엑스포현장	2011. 06	지붕단열
(주)원풍C&S	충남 서산파워테카CVT공장	2011. 06	지붕단열
두산건설(주)	부산 우동 두산제니스	2011. 08	바닥단열
한미글로벌	서울 서울대 마에스트로 신축현장	2011. 08	천장단열
두산건설(주)	서울 신월2동 두산현장	2011. 08	벽체단열
당진시청	충남 당진 폐기물 처리장	2011. 08	지붕단열
삼성건설	충남 천안 삼성SDI	2011. 08	지붕단열
진진건설	경기 김포 신안실크밸리3차현장	2011. 09	벽체단열
대우건설	경기 용인 월드마크 대우건설	2011. 09	벽체단열
광스틸	동천판넬(일본수출용)	2011. 09	수출용
대우건설	서울 금호 제14구역 푸르지오현장	2011. 09	벽체단열
GS건설	충북 청원 LG화학 공장 신축	2011. 09	벽체단열
교육청	충북 청주경덕중학교 체육관신축현장	2011. 09	지붕단열
현대엔지니어링	충북 현대아반시스 오창공장신축현장	2011. 09	지붕단열
삼우종합건설	강원 춘천 국민연금관리공단신축	2011. 10	천장타설
삼성건설	경기 용인스포츠허브센터건립	2011. 10	천장단열
(주)원풍C&S	경기 판교 테크노밸리신축현장	2011. 10	지붕단열

9 납품실적_2

발 주 처 및 원 청	현 장 명	납품일정	적용부위
K&P	광주 K&P 공장신축	2011. 10	지붕단열
동부건설	서울 흑석동 센트레빌신축	2011. 10	벽체단열
서해종합건설	서울 역삼동 오피스텔신축	2011. 10	바닥단열
KRX한국거래소	서울 KRX내 어린이집건립신축	2011. 10	벽체및천장
대우건설	전북 군산 예술의전당신축현장	2011. 10	지붕단열
교육청	전북 김제 만덕중학교신축	2011. 10	외벽단열
효성	제주 해양박물관신축	2011. 10	지붕단열
현대엠코	제주 현대모비스공장신축	2011. 10	지붕단열
한국하니웰	충남 한국하니웰 천안공장 신축	2011. 10	지붕단열
유니베라	충북 유니베라 진천공장 신축	2011. 10	지붕단열
교육청	충북 오송고등학교강당 신축	2011. 10	지붕단열
우정사업본부	충북 충주우체국 신축현장	2011. 10	천장타설
(주)원풍C&S	강원 영월 동강시스타현장	2011. 11	지붕단열
(주)원풍C&S	경기 김포 한강신도시 자동크린넷	2011. 11	벽체단열
포스코건설	경기 남양주 별내 포스코 더 샵	2011. 11	벽체단열
장학건설	경기 안산 두손병원	2011. 11	천장타설
평화건설	경기 안양 관양택지개발지구 내	2011. 11	천장타설
(주)도림	전남 나주 우정정보센터 신축	2011. 11	천장타설
남광건설	전북 정읍 하림공장 현장	2011. 11	천장타설
(주)원풍C&S	강원 원주시 우산동 기아차 원주사옥	2011. 12	지붕단열
부옥물산(주)	경기 성남시 분당구 판교동 패시브현장	2011. 12	
SK건설	경기 정자동 SK건설 스카이라이프 현장	2011. 12	타설부착
오산대학교	경기 오산시 궤동 오산대학교	2011. 12	벽체단열
장진종합건설(주)	경남 김해시 삼방동 김해대학교	2011. 12	옥상단열

9 납품실적_3

발 주 처 및 원 청	현 장 명	납품일정	적용부위
(주)원풍C&S	광주 서구 내방동 기아차 광주공장	2011. 12	지붕단열
(주)대우건설	부산 남구 문현동 한국은행부산 대우건설	2011. 12	타설부착
서대문우체국	서울 창천동 서대문우체국	2011. 12	벽체및천장
태조건설	서울 우면동 태조건설	2011. 12	벽체단열
동부건설	서울 한강로1가 동부건설신축	2011. 12	벽체단열
세종문화회관	서울 종로구 세종문화회관	2011. 12	타설부착
SH공사	서울 신내지구 태영건설내 보림	2011. 12	골조
SH공사	서울 신내지구 태영건설내 운보건설	2011. 12	골조
SH공사	서울 신내지구 태영건설내 태중건설	2011. 12	골조
포스코건설	인천 송도 그린스퀘어 아파트 포스코건설	2011. 12	타설부착
한들공영(주)	충남 세종시 정부청사 포스코건설내	2011. 12	바닥단열
삼성건설	충남 서천 생태원건립현장	2012. 01	외벽단열
대원건설	충북 청주 대원칸타빌	2012. 01	벽체단열
JS하우징	울산 성암동 빌라	2012. 01	외벽단열
두산건설(주)	경기 일산 탄현동 위브더제니스 현장	2012. 01	벽체단열
현대글로벌비스	울산 현대 글로벌비스 KD센타	2012. 01	지붕단열
유나종합건설	부산 수정동 유나종합건설	2012. 02	벽체단열
대웅건설	서울 우면동 대웅건설현장	2012. 02	벽체단열
원풍씨엔에스	인천 동춘동 유진복합산업시설	2012. 02	지붕단열
기아자동차	경기 기아자동차 화성공장	2012. 02	지붕단열
서해개발	충남 예산세무서신축건립	2012. 02	천장타설
대림건설	서울 가재울 대림 뉴타운	2012. 02	천장단열
아주대학교	경기 아주대학교종합병원증축	2012. 02	천장타설
(주)KCC건설	강원 화천 새터민정착교육센터건립	2012. 02	벽체및천장

9 납품실적_4

발 주 처 및 원 청	현 장 명	납품일정	적용부위
SH공사	서울 신내지구 한신공영 현장 보림토건	2012 , 03	골조
SH공사	서울 신내지구 한신공영 현장 운봉	2012 , 03	골조
대우건설	문정동 오피스텔 신축	2012 , 03	벽체및천장
현대산업개발	진관동 오피스텔 신축	2012 , 03	벽체및천장
대림산업	세종문화회관 리모델링	2012 , 03	타설부착
타임건설	한국 샹프 사옥 신축	2012 , 03	타설부착
엠코	현대자동차 글로벌스 창원 공장 신축	2012 , 03	지붕단열